
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja polegająca na przebudowie drogi dojazdowej
do pól zlokalizowanej na działce nr 265 w m. Jurki od km 0+
000 do km 0+948
INWESTOR : GMINA KĄKOLEWNICA
ADRES INWESTORA : UL. LUBELSKA 5, 21-302 KĄKOLEWNICA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RADOSŁAW WĘCŁAW (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 16.02.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D.01.00.0 0 D.01.01.0 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
			0.948	km	0.948	
					RAZEM	0.948
2			ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	D.04.01.0 1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 948,00mb * 3,70m + 20,00m2 = 3 527,60m2 3527.60	m ²		
				m ²	3527.600	
					RAZEM	3527.600
3			PODBUDOWA			
3 d.3	D.04.01.0 1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 948,00mb * 3,70m + 20,00m2 = 3 527,60m2 3527.60	m ²		
				m ²	3527.600	
					RAZEM	3527.600
4 d.3	D.04.05.0 1	KNNR 6 0104-03 analogia	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 3527.60	m ²		
				m ²	3527.600	
					RAZEM	3527.600
4			NAWIERZCHNIA JEZDNI			
5 d.4	D.04.04.0 0 D.04.04.0 2	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm 948,00mb * 3,5m + 20,00m2 = 3 338,00m2 3338.00	m ²		
				m ²	3338.000	
					RAZEM	3338.000
5			POBOCZA GRUNTOWE			
6 d.5	D.05.02.0 1	KNNR 6 0201-01	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 948,00mb * 0,75m * 2 + 10,00m2 = 1 432,00m2 1432.00	m ²		
				m ²	1432.000	
					RAZEM	1432.000
6			OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO			
7 d.6	D.07.02.0 1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
8 d.6	D.07.02.0 1	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000