

Znak sprawy: GR.271.6.2022

- do wszystkich Wykonawców-

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) na realizację zamówienia pn. **”Budowa samorządowego przedszkola w Kąkolewnicy”.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytania (od 34 do 38):

34. Pytanie następujące: Projekt techniczny określa stolarkę okienną i drzwiową jako stalową, natomiast przedmiar robót określa stolarkę jako aluminiową. Prosimy o jednoznaczne określenie jaka stolarka okienna i drzwiowa ma być wbudowana w budynku przedszkola.

35.prosi o wyjaśnienie zakresu robót do postępowania przetargowego: Czy drzwi balkonowe oznaczone jako OB mają być wyposażone w pochwyt jako to jest widoczne w zestawieniu stolarki. Prosimy o dokładny opis okuć stolarki drzwiowej jaki i drzwi z opisem OB.

36. Proszę o podanie dokładnego zaszklenia okien oraz drzwi.

37. Czy Inwestor wyraża zgodę na zamianę profilu stalowego (dot. okien i drzwi tak jak jest to w opisie w pkt. 2.11) na profil aluminiowy.

38. Proszę o sprecyzowanie zakresu dostawy wyposażenia z pozycji 149 przedmiaru robót

Wyjaśnienia:

Ad.19. Należy przewidzieć obudowy grzejników w pomieszczeniach w których przewidziany jest pobyt dzieci, w przypadku zastosowania ogrzewania podłogowego i braku grzejników nie przewiduje się takowych zastosowań obudów.

Ad.22. Należy wykonać fartuchy z materiałów zmywalnych glazury.

Ad.23. Montaż grzejników wykonać zgodnie z projektem branży sanitarnej.

Ad.24. Należy zabezpieczyć narażone na uszkodzenia narożniki ścian przy głównych ciągach komunikacyjnych (korytarz, sale przedszkolne) poprzez silikonowe lub piankowe narożniki w kolorach pastelowych;

Ad.26. Tak, należy przewidzieć rozbiórkę obiektów kolidujących z planowanym usytuowaniem przedmiotowego budynku. Rozbiórka i wyburzenie obiektów wchodzi w zakres tego zadania – i są nimi objęte:

- zasiek żelbetowy na opał (węgiel, miał), wyłączony z dalszej eksploatacji,
 - zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne, żelbetowy o średnicy ok. 9 m i głębokości 5 m, wyłączony ok. 16 lat temu z dalszej eksploatacji, w wyniku wybudowania kanalizacji sanitarnej na tym obszarze, tj. nowej sieci grawitacyjnej i podłączeń kanalizacyjnych,
 - pozostałe urządzenia techniczne wyłączone z eksploatacji, np. studzienki i odcinki sieci kanalizacji sanitarnej.
- Wykonawca uwzględni w wycenie zadania koszt „wyburzenia lub rozbiórki” tych obiektów i urządzeń.

Ad.27. Ściany nadziemia należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego odmiany minimum 500 na zaprawie klejowej.

Ad.28. Ilość stali należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad.29. Projekt nie przewiduje daszków systemowych.

Ad.30. Projekt nie przewiduje zastosowanie rolet zewnętrznych.

Ad.31. Całość stolarki zaleca się przyjąć jako aluminiową zgodnie z przedmiarem, **w załączeniu uzupełniona stolarka o d7, d8.**

Ad.32. Należy przewidzieć wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne systemowe aluminiowe w zagłębieniu posadzkowym przy wejściu głównym do części przedszkola jak i przy wejściu na część zaplecza kuchennego o wymiarach dostosowanych do szerokości poszczególnych wejść.

Ad.34. Należy przewidzieć stolarkę aluminiową.

Zamawiający załącza ponadto uzupełniony projekt techniczny w branży elektrycznej.

*Wójt Gminy Kąkolewnica
/-/ Anna Mróz
/podpisano elektronicznie/*