

Znak sprawy: GR.271.6.2022

- do wszystkich Wykonawców-

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) na realizację zamówienia pn. **„Budowa samorządowego przedszkola w Kąkolewnicy”.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytania (od 39 do 40):

39. Wg projektu instalacji wentylacji mechanicznej zaprojektowane są 3 centrale zlokalizowane na dachu budynku wyposażone m. innymi w nagrzewnice wodne. Wg kart doboru załączonych do projektu czynnikiem grzewczym dla central jest 37% roztwór glikolu etylenowego. Temperatura czynnika grzewczego dla zimy wg kart doborowych wynosi 70/50°C. Wg projektu branży sanitarnej źródłem ciepła dla budynku jest gruntowa pompa ciepła – źródło ciepła dla c. w. u. i c. o. (do 9 rozdzielaczy) – zgodnie z opisem branży sanitarnej i ze schematem (rys. 2 branży sanitarnej – schemat instalacji technologicznej). Na schemacie nie ma pokazanego odgałęzienia dla instalacji ciepła technologicznego do central wentylacyjnych. W projekcie wentylacji są tylko wytyczne dla instalacji c. t. (między innymi podana temperatura zasilania nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych – 60/50°C, nie tak jak w kartach doboru dla central wentylacyjnych 70/50°C). Proszę o uzupełnienie projektu o instalację ciepła technologicznego dla nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych oraz o korektę kart doboru central z uwagi na rozbieżności podanej temperatury czynnika grzewczego.

40. Proszę o potwierdzenie, że zostały zachowane wymagane odległości czerpni powietrza dla central wentylacyjnych od wywiewek kanalizacyjnych (chodzi o centralę NW2).

Wyjaśnienia:

Ad.2. Należy wykonać instalację odgromową zgodnie z rysunkiem E3 wg uzupełnionej dokumentacji, załączonej do wyjaśnienia z dnia 15.09.2022 r.

Ad.3. Schemat tablicy TB1 rys. E13, tablica TB-2 rys. E11 – wg uzupełnionej dokumentacji, załączonej do wyjaśnienia z dnia 15.09.2022 r. W dokumentacji pierwotnej omyłkowo oznaczono tablicę TB-K.

Ad.4. Całość okablowania należy wykonać w klasie Dca.

Ad.5. Projekt był uzgodniony z rzeczoznawcą p.poż. Obudowy tablic należy wykonać w klasie obudowy dróg ewakuacyjnych.

Ad.6. Legenda do rysunku E-5 - wg uzupełnionej dokumentacji, załączonej do wyjaśnienia z dnia 15.09.2022 r.

Ad.7. Tak. Toaleta niepełnosprawnych ma być wyposażona w instalację przyzywową.

Ad.8. Lokalizacja tablicy RG rysunek E1 – wg uzupełnionej dokumentacji, załączonej do wyjaśnienia z dnia 15.09.2022 r.

Ad.9. Tak, wykonawca jest obowiązany do uzyskania 20-letniej gwarancji na okablowanie strukturalne.

Ad.10. Jakość rysunku E-5 dobra – wg uzupełnionej dokumentacji, załączonej do wyjaśnienia z dnia 15.09.2022 r.

Ad.12. Falownik dobrany prawidłowo.

Ad.14. Wymienione braki uzupełniono w dokumentacji, którą załączono do wyjaśnienia z dnia 15.09.2022 r.

Ad.16. Wymienione braki uzupełniono w dokumentacji, którą załączono do wyjaśnienia z dnia 15.09.2022 r.

Ad.17. Wymienione braki uzupełniono w dokumentacji, którą załączono do wyjaśnienia z dnia 15.09.2022 r.

Ad.35. Drzwi zewnętrzne należy wyposażyć w pochwytty zgodne z rysunkiem. Dopuszcza się uzgodnienie adekwatnych innych propozycji. Specyfikację okuć należy uzgodnić zgodnie z przyjętym producentem stolarki. Na tym etapie jest to niemożliwe do zaproponowania ze względu na dużą różnorodność producencką.

Ad.36. Parametry szklenia stolarki należy uzgodnić na etapie wyboru producenta stolarki.

Ad.37. Inwestor wyraża zgodę na dopuszczenie stolarki aluminiowej.

*Wójt Gminy Kąkolewnica
/-/ Anna Mróz
/podpisano elektronicznie/*